

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	Lotto A _ Stralcio 2			
	Movimenti terra			
1 05.18.04.13	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO	mc	32,00	46.080,00
		1.440,000		
2 20.02.02	FORNITURA E STESA MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc	26,00	520,00
		20,000		
	Totale Movimenti terra Euro			46.600,00
	Sottoservizi			
5.8 3 5.8.e	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE TIPO SN 8 DN 160 mm.	m	18,00	6.300,00
		350,00		
4 5.8.f	DN 200 mm.	m	20,00	4.000,00
		200,00		
5 5.8.g	DN 250 mm.	m	28,00	1.120,00
		40,00		
6 50.26.04	POZZETTI SIFONATI CON CADITOIA	cad	200,00	11.000,00
		55		
	Totale Sottoservizi Euro			22.420,00
	Opere superficiali			
7 50.11.01	SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO	mq	11,00	2.200,00
		200,00		
8 50.18.24	CORDONATA IN CALCESTRUZZO	m	17,00	2.227,00
		131,00		
	Totale Opere superficiali Euro			4.427,00
	Pavimentazioni			
50.18.01 9 50.18.01.a	BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO granulometria 0/35 - spessore minimo compresso mm 100	mq	11,00	79.200,00
		7.200,00		
50.18.02 10 50.18.02.a	BYNDER granulometria 0/25 - spessore minimo compresso mm 60	mq	7,50	54.000,00
		7.200,00		
50.18.03 11 50.18.03.c	MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO mm 0/6 calcareo	mq	8,00	1.600,00
		200,00		
	Totale Pavimentazioni Euro			134.800,00
05.18.14.30 12	Segnaletica STRISCE di cm 12 su impianto nuovo/esistente			
	A RIPORTARE			208.247,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
05.18.14.30.a	RIPORTO			208.247,00
		m	0,45	670,50
05.18.14.32 13 05.18.14.32.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo/esistente	1.490,00		
		mq	5,50	1.842,50
05.18.14.47 14 05.18.14.47.a	FORNITURA E POSA DI SEGNALE STRADALE - classe II - di pericolo, divieto, obbligo, precedenza, stop, direzione			
		cad	140,00	2.800,00
	Totale Segnaletica Euro	20		5.313,00
	Opere elettriche			
15 05.18.11.14	REALIZZAZIONE DI PUNTO LUCE STRADALE			
		cad	1.000,00	9.000,00
16 05.18.11.19	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA ARMATURA AGGIUNTIVA SU PUNTO LUCE STRADALE			
		cad	600,00	3.000,00
	Totale Opere elettriche Euro	5		12.000,00
	Lavori in economia			
A.01.02 17 A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.			
		h	30,00	1.500,00
A.01.03 18 A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.			
		h	28,00	1.400,00
D.01.01 19 D.01.01.b	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore			
		h	65,00	3.250,00
D.01.06 20 D.01.06.00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO con operatore			
		h	60,00	3.000,00
21 D.04.01.d	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 3			
		h	15,00	750,00
	Totale Lavori in economia Euro	50,00		9.900,00
	Sicurezza			
	Oneri speciali			
22 60.01.02	ONERI DI CUI AL PIANO DELLA SICUREZZA			
		a corpo	4.540,00	4.540,00
	Totale Oneri speciali Euro	1,000		4.540,00
	Totale Sicurezza Euro			4.540,00
	Totale Lotto A _ Stralcio 2 Euro			240.000,00
	Importo Lavori Euro			240.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Lotto A _ Stralcio 2	240.000,00	
Movimenti terra	46.600,00	
Sottoservizi	22.420,00	
Opere superficiali	4.427,00	
Pavimentazioni	134.800,00	
Segnaletica	5.313,00	
Opere elettriche	12.000,00	
Lavori in economia	9.900,00	
Sicurezza	4.540,00	
IMPORTO LAVORI Euro		240.000,00
Oneri speciali Euro	4.540,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	235.460,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Accantonamento 3% per contenziosi Euro	7.200,00	
cnp 5% Euro	1.000,00	
Imprevisti, collaudi, arrotondamenti Euro	11.800,00	
Spese tecniche Euro	20.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		280.000,00