

ZITAC S.P.A. in liquidazione via Indipendenza 41 - 35013 Cittadella (PD)

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI "ROMETTA"
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - 3° STRALCIO
OPERE DI COMPLETAMENTO - LOTTO A - 1° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

B.2.1 ELABORATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

OGGETTO

S1405 COMMESSA

S14050BESE021R0.doc

FILE

02/08/19

DATA

SCALA

gc


ELABORATO

gc

VERIFICATO

dg

CONTROLLATO



GLO.VI.
studio associato

SERVIZI TECNICI - EDILIZIA & INFRASTRUTTURE

sede operativa: via Roma, 105/2 - 35015 Galliera Veneta (PD)
sede legale: via Campagna, 100/A - 35015 Galliera Veneta (PD)
vox +390499471819 - fax +390499479351
email: info@studloglovi.it partita iva 03802560288

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	Lotto A _ Stralcio 1			
	Movimenti terra			
02.02.03 1 02.02.03.n	FORNITURA MATERIALE ARIDO materiale arido riciclato cat. A1	mc 500,000	11,00	5.500,00
2 4.1.c	SCAVO IN TRINCEA PER SOTTOSERVIZI	mc 1.200,000	7,50	9.000,00
3 05.02.22	PULIZIA AREA INTERVENTO	mq 14.200,00	3,00	42.600,00
4 05.02.23	SCAVO DI SBANCAMENTO	mc 210,000	5,00	1.050,00
5 05.02.32	FORNITURA E STESA DI MATERIALE ARIDO RICICLATO	mc 2.840,000	13,50	38.340,00
6 05.18.04.13	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO	mc 1.400,000	32,00	44.800,00
7 20.02.02	FORNITURA E STESA MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc 120,000	26,00	3.120,00
	Totale Movimenti terra Euro			144.410,00
	Sottoservizi			
5.8 8 5.8.e	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE TIPO SN 8 DN 160 mm.	m 430,00	18,00	7.740,00
9 5.8.f	DN 200 mm.	m 50,00	20,00	1.000,00
10 5.17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN CALCESTRUZZO TURBOCENTRIFUGATO ARMATO AD ALTA RESISTENZA	cm* m 30.780,00	1,10	33.858,00
05.21.04 11 05.21.04.c	TUBI IN HDPE PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE diametro 125 mm	m 350,00	9,50	3.325,00
12 05.21.04.e	diametro 160 mm - con 2 tubi sullo stesso scavo	m 150,00	15,00	2.250,00
13 05.21.04.f	diametro 160 mm - con 3 tubi sullo stesso scavo	m 150,00	17,50	2.625,00
05.26.07 14	POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURA BIANCA O PER SERVIZI TECNOLOGICI da mc 1,21 a mc 2,00			
	A RIPIANTARE			195.208,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
05.26.07.d	RIPORTO			195.208,00
15	da mc 4,51 a mc 13,00	cad 4	650,00	2.600,00
05.26.07.f		cad 3	1.500,00	4.500,00
16	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI DISOLEATORI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE STRADALI DI PRIMA PIOGGIA	a corpo 1,000	23.000,00	23.000,00
05.28.03.32		cad 1	1.000,00	1.000,00
50.26.02	POZZETTO DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONE ENEL			
17	dimensioni cm 150x250x100	cad 1	500,00	500,00
50.26.02.d				
18	dimensioni cm 80x125 modulare	cad 1	500,00	500,00
50.26.02.e				
19	MESSA IN QUOTA CHIUSINI ALLACCIAMENTI	cad 12	56,00	672,00
50.26.03				
20	POZZETTI SIFONATI CON CADITOIA	cad 60	200,00	12.000,00
50.26.04				
50.26.06	POZZETTO DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONE TELECOM			
21	tipo P8 - dimensioni cm 120x60x110x13	cad 1	550,00	550,00
50.26.06.b				
50.26.08	GHISA PER CADITOIE E CHIUSINI	kg 12.790,000	1,80	23.022,00
22	in ghisa perlitica			
50.26.08.a				
50.29.02	PLINTO IN CALCESTRUZZO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
23	dimensione cm 80x120x100	cad 2	200,00	400,00
50.29.02.d				
24	PREDISPOSIZIONE SEZIONATORE ENEL/COLONNINA TELECOM	cad 10	190,00	1.900,00
50.30.02				
	Totale Sottoservizi Euro			120.942,00
	Opere superficiali			
25	MURETTO DI CONTENIMENTO IN C.A.	m 100,00	150,00	15.000,00
05.31.08				
26	SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO	mq 1.200,00	11,00	13.200,00
50.11.01				
27	CORDONATA IN CALCESTRUZZO	m 906,00	17,00	15.402,00
50.18.24				
	Totale Opere superficiali Euro			43.602,00
	A RIPORTARE			308.954,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			308.954,00
50.18.01 28 50.18.01.a	Pavimentazioni BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO granulometria 0/35 - spessore minimo compresso mm 100	mq	11,00	77.000,00
50.18.02 29 50.18.02.a	BYNDER granulometria 0/25 - spessore minimo compresso mm 60	mq	7,50	52.500,00
50.18.03 30 50.18.03.c	MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO mm 0/6 calcareo	mq	8,00	9.600,00
F.02.09 31 F.02.09.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per i primi 3 cm	mq	3,05	610,00
32 F.02.09.b	per ogni cm successivo	mq	1,00	3.400,00
	Totale Pavimentazioni Euro			143.110,00
05.18.14.30 33 05.18.14.30.a	Segnaletica STRISCE di cm 12 su impianto nuovo/esistente	m	0,45	807,75
05.18.14.32 34 05.18.14.32.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo/esistente	mq	5,50	990,00
05.18.14.47 35 05.18.14.47.a	FORNITURA E POSA DI SEGNALE STRADALE - classe II - di pericolo, divieto, obbligo, precedenza, stop, direzione	cad	140,00	1.680,00
36 05.18.14.47.e	di pericolo, divieto, obbligo, precedenza, stop, direzione - solo segnale aggiuntivo su palo esistente	cad	50,00	350,00
	Totale Segnaletica Euro			3.827,75
37 05.18.11.14	Opere elettriche REALIZZAZIONE DI PUNTO LUCE STRADALE	cad	1.000,00	18.000,00
38 05.18.11.75	REALIZZAZIONE QUADRO DI COMANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	3.500,00	3.500,00
	Totale Opere elettriche Euro			21.500,00
A.01.02 39 A.01.02.a	Lavori in economia OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.			
	A RIPORTARE			478.891,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			478.891,75
		h 50,00	30,00	1.500,00
A.01.03 40 A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.			
		h 50,00	28,00	1.400,00
D.01.01 41 D.01.01.b	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore			
		h 50,00	65,00	3.250,00
D.01.06 42 D.01.06.00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO con operatore			
		h 50,00	60,00	3.000,00
43 D.04.01.d	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 3			
		h 50,00	15,00	750,00
44 D.06.13.00	NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM			
		ora 40,0	200,00	8.000,00
D.06.14 45 D.06.14.01	VIDEO ISPEZIONE SU CONDOTTI FOGNARI per allacciamenti fino a 15 m			
		nr 20	200,00	4.000,00
46 D.16.14.02	per condotte			
		m 1.100,00	2,00	2.200,00
	Totale Lavori in economia Euro			24.100,00
	Sicurezza			
	Oneri speciali			
47 60.01.01	ONERI DI CUI AL PIANO PER LA SICUREZZA E IL COORDINAMENTO			
		a corpo 1,000	7.508,25	7.508,25
	Totale Oneri speciali Euro			7.508,25
	Totale Sicurezza Euro			7.508,25
	Totale Lotto A _ Stralcio 1 Euro			509.000,00
	Importo Lavori Euro			509.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Lotto A _ Stralcio 1	509.000,00	
Movimenti terra	144.410,00	
Sottoservizi	120.942,00	
Opere superficiali	43.602,00	
Pavimentazioni	143.110,00	
Segnaletica	3.827,75	
Opere elettriche	21.500,00	
Lavori in economia	24.100,00	
Sicurezza	7.508,25	
IMPORTO LAVORI Euro		509.000,00
Oneri speciali Euro	7.508,25	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	501.491,75	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Accantonamento 3% per contenziosi Euro	15.270,00	
cnp 5% Euro	1.750,00	
Imprevisti, collaudi, arrotondamenti Euro	8.980,00	
Spese tecniche Euro	35.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		61.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		570.000,00